

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA PARADYŻ

ADRES INWESTORA: 26-333 Paradyż
ul. Konecka 4

BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
NA ODCINKU "PIEKIELNEGO SZLAKU"
PRZEBIEGAJĄCEGO PRZEZ TEREN GMINY PARADYŻ

BUDOWA ELEMENTÓW MIEJSCA ODPOCZYNKU
W MIEJSCOWOŚCI DALESZEWICE

działka nr 355 - obręb Daleszewice

Zakres prac związanych z budową miejsca wypoczynku:

- zdjęcie warstwy ziemi roślinnej - na odkład
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupów stołu z zadaszeniem i kosza na śmieci,
- montaż elementów wraz z zakotwieniem w gruncie
- wykonanie nawierzchni żwirowej w zadaszeniu, pod ławkami oraz na dojściach i przejściach
- instalowanie ławek
- plantowanie i humusowanie z wykorzystaniem ziemi roślinnej z odkładu oraz obsianie trawą

Elementy zagospodarowania

- " Stół z zadaszeniem - 1 szt
- " Ława z oparciem - 2szt
- " Ława bez oparcia - przy stole pod zadaszeniem - 2szt
- " Kosz na śmieci - 1szt

Elementy wykończeniowe - wszystkie elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i pleśnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrązowy (RAL 8011). Elementy stykające się z ziemią należy do wysokości min 15cm ponad grunt należy impregnować lepikiem lub smołą.

Ceny w kosztorysie przyjęto jako średnie ceny występujące w woj. łódzkim w oparciu o przeprowadzoną analizę cen podobnych robót.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 Roboty ziemne | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kruszywa w gruncie kat. II-IV - 10 cm | m ² | | |
| d.1 | 0102-05-analogia | głębokości koryta - pod ławkami , zadaszeniem oraz pod koszem | | | |
| | | 13,8 | m ² | 13,800 | |
| | | | | RAZEM | 13,800 |
| 2 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kruszywa w gruncie kat. II-IV - za każde | m ² | | |
| d.1 | 0102-06 - analogia | dalsze 5 cm głębokości koryta | | | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | 13,8 | m ² | 13,800 | |
| | | | | RAZEM | 13,800 |
| 3 | KNR 2-31 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz- | m ² | | |
| d.1 | 0106-03 | czeniu | | | |
| | | 13,8 | m ² | 13,800 | |
| | | | | RAZEM | 13,800 |
| 4 | KNR 2-31 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru- | m ² | | |
| d.1 | 0106-04 | bość po zagęszczeniu | | | |
| | | Krotność = 4 | | | |
| | | 13,8 | m ² | 13,800 | |
| | | | | RAZEM | 13,800 |
| 5 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 4-31,5 - gru- | m ² | | |
| d.1 | 0204-05 | bość po zagęszczeniu 7 cm | | | |
| | | 13,8 | m ² | 13,800 | |
| | | | | RAZEM | 13,800 |
| 6 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 4- 31,3 - | m ² | | |
| d.1 | 0204-06 | każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu | | | |
| | | Krotność = 3 | | | |
| | | 13,8 | m ² | 13,800 | |
| | | | | RAZEM | 13,800 |
| 7 | KNR 2-01 | Plantowanie i obsianie w ziemi urodzajnej (na terenie objętym opracowaniem | m ² | | |
| d.1 | 0510-03-analogia | powierzchnia zieleni wynosi 1049,20m ² . Prace związane z plantowaniem i ob- | | | |
| | | sianiem trawą planuje się tylko na 100m ² w bezpośrednim sąsiedztwie ele- | | | |
| | | mentów zagospodarowania) | | | |
| | | 100,0 | m ² | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 2 Wyposażenie | | | | | |
| 8 | KNR 2-21 | Ławki drewniane wolnostojące bez oparcia - dostawa i montaż | szt | | |
| d.2 | 0607-02 - analogia | | | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 9 | KNR 2-21 | Ławki drewniane wolnostojące z oparciem - dostawa i montaż | szt | | |
| d.2 | 0607-02 - analogia | | | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 10 | KNR 2-21 | Wykonanie stołu z zadaszeniem wraz z montażem | szt | | |
| d.2 | 0602-06 i | | | | |
| | KNR 2-21 | | | | |
| | 0603-05 - analogia | | | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | KNR 2-21 | Wykonanie kosza na śmieci wraz z montażem | szt | | |
| d.2 | 0602-06 i | | | | |
| | KNR 0603-05 - analogia | | | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |