

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Podbudowa</b>					
1	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	1680*4.4	m <sup>2</sup>	7392.000	
				RAZEM	7392.000
2	KSNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-04	1680*4.2	m <sup>2</sup>	7056.000	
				RAZEM	7056.000
<b>2 Nawierzchnia</b>					
3	KSNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1001-03	1680*4.0	m <sup>2</sup>	6720.000	
				RAZEM	6720.000
4	KSNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1001-01	1680*4	m <sup>2</sup>	6720.000	
				RAZEM	6720.000