

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0105-02	wierzchnie placów postojowych. 0,219	ha	0,219	
				RAZEM	0,219
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	60,28	m	60,280	
				RAZEM	60,280
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-	m ²		
d.1	0806-01- analogia	sypce cementowo-piaskowej 2,0*30,14	m ²	60,280	
				RAZEM	60,280
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02	33,4*27,0	m ²	901,800	
				RAZEM	901,800
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1	0108-11	ległość do 1 km 901,8*0,15	m ³	135,270	
				RAZEM	135,270
2 ROBOTY ZIEMNE					
6	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szer-	m ²		
d.2	0101-02	kości jezdni i chodników 2190,4	m ²	2190,400	
				RAZEM	2190,400
3 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	0,2*0,1*(28,19+171,25+8,0+15,07+9,43)	m ³	4,639	
				RAZEM	4,639
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-03	to-piaskowej (proste, skośne i łukowe) 28,19+8,0+15,07+9,43	m	60,690	
				RAZEM	60,690
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.3	0403-07	15,07+9,43	m	24,500	
				RAZEM	24,500
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-05	to-piaskowej 171,25	m	171,250	
				RAZEM	171,250
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5,03	m	5,030	
				RAZEM	5,030
4 PODBUDOWA					
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.4	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2162,72	m ²	2162,720	
				RAZEM	2162,720
13	KSNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	2162,72	m ²	2162,720	
				RAZEM	2162,720
14	KSNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.4	0113-05	2162,72	m ²	2162,720	
				RAZEM	2162,720
5 NAWIERZCHNIA					
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.5	0511-03	to-piaskowej (54 m2 kostki uzyskanej z rozbiórki) 2162,72	m ²	2162,720	
				RAZEM	2162,720
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
16	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
d.6	0506-07	256,44	m ²	256,440	
				RAZEM	256,440
17	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.6	0510-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		256,44	m ²	256,440	
				RAZEM	256,440