

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0512-01	105,36	m ²	105,360	
				RAZEM	105,360
2	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0441-05	105,36	m ²	105,360	
				RAZEM	105,360
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0441-06	2*8,2*4,0+7,1*5,6	m ²	105,360	
				RAZEM	105,360
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-05	2*2,4*2,0+2*1,6*1,4+1,0*2,0	m ²	16,080	
				RAZEM	16,080
5	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm ²	m		
d.1	0440-08	9*6,0	m	54,000	
				RAZEM	54,000
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0440-04	5,0*7,5	m ²	37,500	
				RAZEM	37,500
7	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	0,25*(1,95*2,2+7,0*0,5+12,5*2,2+0,5*5,5*0,5+22,0*3,0-2*1,6*1,4-1,0*2,0)	m ³	24,046	
				RAZEM	24,046
8	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0349-01	0,5*0,5*5,6	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
9	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-04	0,5*1,0*47,5	m ³	23,750	
				RAZEM	23,750
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
10	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha		
d.2	0105-02	0,08	ha	0,080	
				RAZEM	0,080
11	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-02	22,0	m	22,000	
				RAZEM	22,000
12	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0815-02	103,60	m ²	103,600	
				RAZEM	103,600
13	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.2	0803-03	483,53	m ²	483,530	
				RAZEM	483,530
14	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.2	0801-02	483,53	m ²	483,530	
				RAZEM	483,530
3 ROBOTY ZIEMNE					
15	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³		
d.3	0101-04	259,63*0,20	m ³	5,193	
				RAZEM	5,193
16	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (pod naw. placu i zjazdu)	m ²		
d.3	0101-02	772,58	m ²	772,580	
				RAZEM	772,580
17	KSNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników (opaska)	m ²		
d.3	0101-08	26,642	m ²	26,642	
				RAZEM	26,642
4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,2*0,1*53,21	m ³ m ³	 1,064	 1,064
				RAZEM	1,064
19 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 53,21	m m	 53,210	 53,210
				RAZEM	53,210
20 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynkach, przy chodniku do wc i przy kwietnikach) 102,37	m m	 102,370	 102,370
				RAZEM	102,370
5 PODBUDOWA					
21 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 772,58	m ² m ²	 772,580	 772,580
				RAZEM	772,580
22 d.5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (opaska) 26,642	m ² m ²	 26,642	 26,642
				RAZEM	26,642
23 d.5	KSNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 737,808	m ² m ²	 737,808	 737,808
				RAZEM	737,808
24 d.5	KSNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszywo łamanych gr. 15 cm 772,58-18,6 -53,21*0,15-102,38*0,08	m ² m ²	 737,808	 737,808
				RAZEM	737,808
25 d.5	KSNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszywo łamanych gr. 10 cm 737,808	m ² m ²	 737,808	 737,808
				RAZEM	737,808
6 NAWIERZCHNIA					
26 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 737,808-13,50	m ² m ²	 724,308	 724,308
				RAZEM	724,308
27 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (opaska) 26,22	m ² m ²	 26,220	 26,220
				RAZEM	26,220
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
28 d.7	KNR-W 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 54,00	m ² m ²	 54,000	 54,000
				RAZEM	54,000
29 d.7	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 54,00	m ² m ²	 54,000	 54,000
				RAZEM	54,000
30 d.7	KNR 2-21 0412-04	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. IV z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 25 cm 15,576	m ² m ²	 15,576	 15,576
				RAZEM	15,576
31 d.7	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami 15	szt. szt.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
32 d.7	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 10,0	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
33 d.7	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
8 ROBOTY RÓŻNE					
34 d.8	KNR-W 4-01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 30,0+776,23*0,2+26,76*0,2	m ³ m ³	 190,598	 190,598
				RAZEM	190,598

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.8	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km 190,598	m ³ m ³	 190,598	
				RAZEM	190,598
36 d.8	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 22,0*0,08*0,30+103,6*0,07+483,53*0,18+50,0	m ³ m ³	 144,815	
				RAZEM	144,815
37 d.8	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 144,815	m ³ m ³	 144,815	
				RAZEM	144,815
38 d.8	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 2,0	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.8	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 10 2,0	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000