
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYŻU

ADRES INWESTYCJI: 26-333 PARADYŻ, UL. PRZEDBORSKA 29

INWESTOR: GMINA PARADYŻ

ADRES INWESTORA: 26-333 PARADYŻ, UL. KONECKA 4

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2014

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

I PLAC ZABAW

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na którym znajdować się będą:

- zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniąmi
- huśtawka wagowa
- huśtawka podwójna
- karuzela tarczowa
- bujak konik
- bujak motorek
- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw

II Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	NAWIERZCHNIA				
1.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm.	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
1.3	kalkulacja własna	Transport urobku ziemnego samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3		
		160 * 0,2	m3	32,000	
				RAZEM	32,000
1.4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II -	m		
		13,64 * 2 + 12 * 2	m	51,280	
				RAZEM	51,280
1.5	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
1.6	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 4 do 31,5 - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
1.7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0 do 5 - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 5 cm	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
1.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		51,28	m	51,280	
				RAZEM	51,280
1.9	KNR 2-31 0407-01	Dostawa i montaż elastycznych nakładek na obrzeża	m		
		51,28	m	51,280	
				RAZEM	51,280
1.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż elastycznych płyt gumowych	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
2	OGRODZENIE				
2.1	KNR 2-25 0307-01	dostawa i montaż ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych osadzonych w stopie wys. ogrodzenia 1,5 m, plus cokół betonowy,	m		
		20,5 + 7,7 + 3,8 + 2,5 + 3,8 + 7,7 - 2,5	m	43,500	
				RAZEM	43,500
2.2	kalkulacja własna	dostawa i montaż dwuskrzydłowego wejścia wypełnieniem panelowym 2,5x1,8m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	UKSZTAŁTOWANIE TERENU				
3.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		(20,5 * 20 - 160) * 0,1	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
3.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia.	m2		

		20,5 * 20 - 160 + 20,5	m2	270,500	
				RAZEM	270,500

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		PLAC ZABAW			
4.1	kalkulacja własna	dostawa i montaż zestawu zabawowego z dwoma zjeżdżalniąmi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2	kalkulacja własna	dostawa i montaż - bujak konik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	kalkulacja własna	dostawa i montaż - bujak motorek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4	kalkulacja własna	dostawa i montaż •regulamin	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5	kalkulacja własna	dostawa i montaż •huśtawki podwójna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6	kalkulacja własna	dostawa i montaż •huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.7	kalkulacja własna	dostawa i montaż •karuzela tarczowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ROBOTY DODATKOWE			
5.1	kalkulacja własna	demontaż studni wodomierzowej oraz zasypianie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2	kalkulacja własna	demontaż opon	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000