
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWIE

ADRES INWESTYCJI: GRZYMAŁÓW 38

INWESTOR: GMINA PARADYŻ

ADRES INWESTORA: 26-333 PARADYŻ, UL. KONECKA 4

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2014 r.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

I PLAC ZABAW

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na którym znajdować się będą:

- zestaw zabawowy
- huśtawka podwójna
- bujak konik
- bujak roadster
- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw

II Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		NAWIERZCHNIA			
1.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm.	m2		
		10 * 16,5	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
1.3	kalkulacja własna	Transport urobku ziemnego samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3		
		165 * 0,2	m3	33,000	
				RAZEM	33,000
1.4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (analogia)	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
1.5	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (dodatek 27 cm)	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
1.6	KNR 2-02 0607-03	Dostawa i ułożenie geowłukny (analogia)	m2		
		165 + 0,2 * 10 * 2 + 0,2 * 16,5 * 2	m2	175,600	
				RAZEM	175,600
2		OGRODZENIE			
2.1	KNR 2-25 0307-01	dostawa i montaż ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych osadzonych w stopie wys. ogrodzenia 1,5 m, plus cokół betonowy,	m		
		10 * 2 + 16,5 * 2 - 2,5	m	50,500	
				RAZEM	50,500
2.2	kalkulacja własna	dostawa i montaż brama dwuskrzydłowa z wypełnieniem panelowym 2,5x1,8m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		UKSZTAŁTOWANIE TERENU			
3.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		(10 * 2 + 16,5 * 2) * 0,15	m3	7,950	
				RAZEM	7,950
3.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia.	m2		
		(10 + 10 + 16,5 + 16,5) * 1	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
4		PLAC ZABAW			
4.1	kalkulacja własna	dostawa i montaż zestawu zabawowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2	kalkulacja własna	dostawa i montaż - bujak konik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	kalkulacja własna	dostawa i montaż - bujak roadster	szt.		
		1	szt.	1,000	

				RAZEM	1,000
4.4	kalkulacja własna	dostawa i montaż •regulamin	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5	kalkulacja własna	dostawa i montaż •huśtawki podwójna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000