

OPIS ZADANIA

pn. „Przebudowa drogi Irenów – Podgaj” – Odcinek A

(Znak sprawy: ZP.271.4.2017)

„PRZEBUDOWA DROGI IRENÓW - PODGAJ” – ODCINEK A **PTA-KTA – OD KM 0+000 (PTA) DO KM 0+450 (KTA):**

(Odcinek B: PTB-KTB – od km 0+000 (PTB) do km 0+347 (KTB) nie będzie wykonywany w trakcie realizacji zamówienia.)

Opis Odcinka A:

Numery działek: 183, 202, 194/1, 195/1 – obręb Popławy Kolonia
Szerokość pasa drogowego zmienna średnio 7,0 m
Szerokość istniejącej jezdni tłuczniowo - żwirowej zmienna, od ok. 4,0 m
Przebudową objęty odcinek drogi, na którym występuje jezdnia o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej.
Po obu stronach jezdni są pobocza gruntowe.

Przebieg drogi:

Droga prowadzi przez teren równinny, niezabudowany.
Początek opracowania PTA (km 0+000) został zlokalizowany na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1502 w miejscowości Irenów w osi jezdni o nawierzchni żwirowo - tłuczniowej.
Koniec opracowania KTA (km 0+450) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) przygotowanie podłoża;
- b) wykonanie podbudowy;
- c) wykonanie nawierzchni jezdni;
- d) utwardzenie poboczy i zjazdów;
- e) oznakowanie pionowe.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.