

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:

"Dokończenie budowy nowych pomieszczeń do nauki na II piętrze w Szkole Podstawowej w Paradyżu"

ADRES INWESTYCJI;

Paradyż, ul. Przedborska 29

INWESTOR;

Szkoła Podstawowa im. OP AK "BŁYSK" w Paradyżu

ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż

- 1 Wykonanie tynków cementowo - wapiennych na ścianach i słupach (pomieszczenia na II piętrze)
- 2 Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach (pomieszczenia na II piętrze i na klatce schodowej)
3. Wykonanie okładziny ceramicznej w sanitariatach
4. Wykonanie tynku akrylowego (pomieszczenia na II piętrze i na klatce schodowej)
- 5 Wykonanie cokołu z płytek
- 6 Zamocowanie podokienników

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY			
1	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów środkiem głęboko penetrującym	m ²		
d.1	2611-02	111,06+43,15+49,91+15,76+50,14+17,40+17,52+49,95+15,41+3,40*(6*5,73+4*6,33+2*8,71+2*2,75+6*5,73+1,1+4*2,83+5,98+2*7,8+26,73+26,73-5,98-3,05+2*5,73+4*2,75+2*8,75+4*2,81+2*8,73)+2,2*(10*1,20)-11*2,2*2,1-2,7*3,0-7*1,5*2,1	m ²	1213,636	
				RAZEM	1213,636
2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0801-01	1213,636-370,3	m ²	843,336	
				RAZEM	843,336
3	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 20 cm	m ²		
d.1	0808-03	11*0,25*6,4+0,25*8,7+7*0,25*5,7	m ²	29,750	
				RAZEM	29,750
4	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	18*2,1*2+11*2,2+7*1,5+5,7+2*0,9+4*0,9	m	121,400	
				RAZEM	121,400
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	370,3+3*3,05*5,98	m ²	425,017	
				RAZEM	425,017
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	843,336+29,75-123,244-391,695+3*3,05*1,9+5,98*6*1,9	m ²	443,704	
				RAZEM	443,704
7	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - płytki dostarczone przez inwestora	m ²		
d.1	0837-05	13*2,2*1,2+4*0,9*2,2+2*1,0*2,2+2,2*(3*2,63+1,43)+2,2*(2*1,88+3,92+1,8)+2*2,75*2,2+2*1,49*2,2+2*1,88*2,2+3,78*2,2	m ²	123,244	
				RAZEM	123,244
8	KNNR-W 3	Akrylowe tynki dekoracyjne - tynk mozaikowy - lamperie - wraz z przygotowaniem podłoża	m ²		
d.1	1203-02	(4*5,73+4*6,33+2*8,71+2,75+4*5,73+1,1+5,98+2*7,8+26,73+26,73-5,98-3,05+2*5,73+2*8,75+4*2,81+2*8,73)*1,5+3*3,05*1,5+(1,89+3,31+0,78)*6*1,5	m ²	391,695	
				RAZEM	391,695
9	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (konglomerat mamurowy)	szt		
d.1	0129-02	11+8+2+3	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
2		MALOWANIE			
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na ścieranie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (ściany nad lamperią i sufity)	m ²		
d.2	1505-03 - analogia	443,704+425,017	m ²	868,721	
				RAZEM	868,721
3		PODŁOGI I POSADZKI			
11	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - płytki dostarczone przez inwestora	m		
d.3	2809-03	391,695/1,5	m	261,130	
				RAZEM	261,130
4		RUSZTOWANIA			
12	KNNR 2	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach z zabezpieczeniem istniejących posadzek	m ²		
d.4	1503-01 - analogia	425,017	m ²	425,017	
				RAZEM	425,017
13	KNNR 2	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 5 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach z zabezpieczeniem istniejących posadzek	m ²		
d.4	1503-04 - analogia	868,721	m ²	868,721	
				RAZEM	868,721