
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi Sylwerynów - Solec
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 67,643 obręb geodezyjny Solec gmina Paradyż
INWESTOR: Gmina Paradyż
ADRES INWESTORA: ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyż
BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2018-01-31

POZIOM CEN: IV kw 2017r.
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Przedmiar	3
1 odcinek nr 1 dz.67	3
2 odcinek nr 2 dz. 643	3
Oferta	5
1 odcinek nr 1 dz.67	5
2 odcinek nr 2 dz. 643	5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		odcinek nr 1 dz.67			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,07	km	0,070	
				RAZEM	0,070
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		70 * 3,5 + 1,5 * 8 + 5 * 12	m2	317,000	
				RAZEM	317,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15,00 cm	m2		
		317,00	m2	317,000	
				RAZEM	317,000
4 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02	Obsadzki przy warstwach konstrukcyjnych	m2		
		70 * 0,2 + 12 * 0,2	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
5 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		317,00	m2	317,000	
				RAZEM	317,000
6 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		317,00	m2	317,000	
				RAZEM	317,000
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		317,00	m2	317,000	
				RAZEM	317,000
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		70 * 0,5 * 2 + 12 * 0,5	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
2		odcinek nr 2 dz. 643			
9 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,005 + 0,053	km	0,058	
				RAZEM	0,058
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		53 * 5 + 5 * 3,5 + 6 * 12 + 1,5 * 4	m2	360,500	
				RAZEM	360,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		360,5	m2	360,500	
				RAZEM	360,500
12 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		360,5	m2	360,500	
				RAZEM	360,500
13 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02	Obsadzki przy warstwach konstrukcyjnych	m2		
		$((53 + 5 + 12) * 0,2) * 2$	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
14 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		360,5	m2	360,500	
				RAZEM	360,500
15 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		360,5	m2	360,500	
				RAZEM	360,500
16 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		360,5	m2	360,500	
				RAZEM	360,500
17 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		360,5	m2	360,500	
				RAZEM	360,500
18 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		odcinek nr 1 dz.67					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,070			
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	317,000			
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15,00 cm	m2	317,000			
4 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02	Obsadzki przy warstwach konstrukcyjnych	m2	16,400			
5 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	317,000			
6 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	317,000			
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	317,000			
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	76,000			
Razem dział: odcinek nr 1 dz.67							
2		odcinek nr 2 dz. 643					
9 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,058			
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	360,500			
11 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	360,500			
12 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	360,500			
13 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02	Obsadzki przy warstwach konstrukcyjnych	m2	28,000			
14 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	360,500			
15 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	360,500			
16 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	360,500			
17 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	360,500			
18 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,000			

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
19 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,000			
Razem dział: odcinek nr 2 dz. 643							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							