
Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi Popławy-Kolonia
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 185 obręb geodezyjny Popławy - Kolonia gmina Paradyż
INWESTOR: Gmina Paradyż
ADRES INWESTORA: ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyż
BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2018-01-26

POZIOM CEN: I kw 2018r.
Sekocenbud

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Stawka roboczogodziny

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Przedmiar	3
Oferta	4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,302	km	0,302	
				RAZEM	0,302
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		302 * 4 + 6 * 2,4	m2	1 222,400	
				RAZEM	1 222,400
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15,00 cm	m2		
		1222,400	m2	1 222,400	
				RAZEM	1 222,400
4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		1222,400	m2	1 222,400	
				RAZEM	1 222,400
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1222,400	m2	1 222,400	
				RAZEM	1 222,400
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		1222,400	m2	1 222,400	
				RAZEM	1 222,400
7	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		302 * 0,5 * 2	m2	302,000	
				RAZEM	302,000
8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,302			
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 222,40 0			
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15,00 cm	m2	1 222,40 0			
4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1 222,40 0			
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 222,40 0			
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 222,40 0			
7	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	302,000			
8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000			
9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,000			
Kosztorys netto							
VAT 23							
Kosztorys brutto							