

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne - Paradyż, ul. Łąkowa/Polna
ADRES INWESTYCJI : Paradyż, ul. Polna/Łąkowa, gm. Paradyż.
INWESTOR : Gmina Paradyż
ADRES INWESTORA : 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Chmielewski (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2018

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót
Oświetlenie uliczne
Prace elektryczne
Prace bez ograniczeń
Prace sieci instalacji
Prace elektryczne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie uliczne			
1	KNNR 5 d.1 1402-01	Wykopy mechaniczne pod fundamenty słupów stalowych o długości 8m	stanow		
		3	stanow	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 d.1 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy jednożerdziowe ZN-10 o długości 10m	stanow		
		10	stanow	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 d.1 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy jednożerdziowe K-10,5/6E o długości 10,5m	stanow		
		3	stanow	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KSNR 5 d.1 0901-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych bez ustojów linii napowietrznej NN - ZN-10	sl.		
		10	sl.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KSNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dl. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych K-10,5/6E	sl.		
		3	sl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KSNR 5 d.1 0901-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych stalowych na fundamentach	sl.		
		3	sl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm ² 0.573	km przew. km przew.		
				0.573	
				RAZEM	0.573
8	KNR 5-10 d.1 0117-01	Układanie kabla YAKXS 4x35mm ² na słupie	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych BE 75 mm na słupie	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-01 d.1 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		201	m	201.000	
				RAZEM	201.000
11	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		201	m	201.000	
				RAZEM	201.000
12	KNR 5-10 d.1 0304-01	Układanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 5-10 d.1 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4x35 w gotowym wykopie	m		
		245	m	245.000	
				RAZEM	245.000
14	KSNR 5 d.1 0907-06	Montaż uzemień - układanie uziołów bednarką Fe/Zn 25x4 w rowach kablowych	m		
		245	m	245.000	
				RAZEM	245.000
15	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		201	m	201.000	
				RAZEM	201.000
16	KSNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o długości 8m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KSNR 9 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KSNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
19	KSNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia OUSc - 70 W	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pomiar oporności uziemienia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KSNR 5 d.1 0902-07	Montaż BOPR 0,5/5kA	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000