

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KABLOWEJ ZALICZNIKOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ nN 0.4 kV OŚWIETLENIA TERENU W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z RUCHEM OKRĘŻNYM Z ULICĄ POLNĄ W PARADYŻU"  
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 613, 614, 202, 203, 100 OBR. PARADYŻ  
INWESTOR : Urząd Gminy Paradyż  
ADRES INWESTORA : ul.Konecka 4, 26 - 333 Paradyż  
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa oświetlenia zewnętrznego</b>			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 125*0.8*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> ) 130	m m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 125	m m	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli YAKXs 4x35mm <sup>2</sup> w rowach kablowych ręcznie 165	m m	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK75 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS75 27	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 125*0.2*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 125*0.4*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNNR 5 d.1 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m 6	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikiem pojedynczym 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikiem potrójnym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia drogowego zewnętrznego na wysięgniku 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2</b>		<b>Pomiary</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>