

OPIS ZADANIA

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Paradyż”

Znak sprawy: ZP.271.3.2021

Zadanie będzie realizowane zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą:

Kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniami w pasach drogowych i przyłączami w Gminie Paradyż

Zakres 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paradyż: odcinek Dąbrówka-Paradyż

Zakres 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłek, Joaniów, Sylwerynów

Niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy realizacji zakresu 2. W ramach tego zakresu należy wykonać :

Etap I - Zakres 2.1. - Kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Gminie Paradyż

Lokalizacja

Obr. Sylwerynów – dz. Nr 282, 75, 271, 273

Obr. Joaniów – dz. Nr 192, 113, 114

Obr. Przyłek – dz. Nr 1250, 1406, 2297, 2073, 744, 1836, 1281

Zakres robót obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| - kanał sanitarny śr. 200 mm | L=1988,50 m |
| - rurociąg tłoczny z rur PE śr. 110 mm | L=2702,50 m |
| - pompownie P4 i P5 | szt. 2 |
| - odgałęzienia śr. 160 PVC | szt.48 L= 240,0m |

Koniec realizacji etapu I – 190 dni od dnia podpisania umowy

Etap II - Zakres 2.2. - Kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Gminie Paradyż wraz z Budową wodociągu wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w miejscowości Przyłek

Lokalizacja

Obr. Sylwerynów – dz. Nr 282, 75, 271, 273

Obr. Joaniów – dz. Nr 192, 113, 114

Obr. Przyłek – dz. Nr 1250, 1406, 2297, 2073, 744, 1836, 1281

Zakres robót obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| - kanał sanitarny śr. 200 mm | L=3237,50 m |
| w tym: w wykopie otwartym z rur PVC | 2819,0 m |
| przewierciem rurą PE przewodową | 418,50 m |
| - rurociąg tłoczny z rur PE śr. 110 mm | L= 2664,50 m |

w tym: w wykopie otwartym	1495,50 m
przewierciem rurą przewodową	1169,00 m
- pompownie P1, P2, P3	szt. 3
- odgałęzienia	szt. 107
w tym : D 200PVC	szt. 1 L=6,00 m
D160 PVC	szt. 106 L=525,20 m

Budowa wodociągu wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w miejscowości Przyłek

Lokalizacja

Obr. Przyłek – dz. Nr 2073

Zakres robót obejmuje:

- wodociąg z rur ciśnieniowych PE L = 24,50 m
- odgałęzienia w pasie drogowym z rur PE śr. 40 mm L = 1,50 m, szt. 1
- utwardzenie pobocza tłuczniem grub. 10 cm na szer. 1,0 m

Koniec realizacji etapu II – 550 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.