



ODCINKI PROSTOLINIOWE



1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
2. istn. nawierzchnia asfaltowa wyprofilowana
3. pobocze utwardzone kruszywem - 20cm
4. krawężnik betonowy 12x25cm
5. podsypka cem. - piask. 1:4 - 5cm
6. ława betonowa 22x10cm
7. kostka betonowa gr. 8cm
8. podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
9. podbudowa z kruszywa 0/31,5 - 20cm
10. warstwa odsączająca z piasku - gr. 10cm
11. obrzeże betonowe 8x30cm
12. ława cem. - piaskowa 16x5cm

ŁUK NR 1B - od km 0+427,32 do km 0+443,64



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3116E i 3123E NA ODCINKU WIELKA WOLA - DOROBNA WOLA od km 0+000 do km 1+370		
nazwa rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - NORMALNE	RYS. 2 (B) 1:50
projektant	Henryk Wójtowicz	maj 2016r.
asystent	Krzysztof Kiepas	