

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WÓJCINIE

ADRES INWESTYCJI;

Wójcin gm. Paradyż

INWESTOR;

Gmina Paradyż, 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

Zakresem robót objęte są roboty budowlane związane z modernizacją budynku szkoły w Wójcinie

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC:

1. Demontaż boazerii
2. Skucie istniejących tynków ścian i sufitów
3. Wykonanie tynków ścian i sufitów
4. Wymiana parapetów wewnętrznych
5. Wymiana drzwi wewnętrznych
6. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach nad lamperia z tynku mozaikowego oraz na sufitach
7. Malowanie ścian i sufitów
8. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MURARSKIE			
1	TZKNBK	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek	m ²		
d.1	0418-04 - analogia				
		87,75	m ²	87,750	
				RAZEM	87,750
2	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	810,90	m ²	810,900	
				RAZEM	810,900
3	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich i belkach i	m ²		
d.1	0601-02	490,75	m ²	490,750	
				RAZEM	490,750
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	58,0	m	58,000	
				RAZEM	58,000
5	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, 1,5x0,45m - konglomerat	szt		
d.1	0129-02	38	szt	38,000	
				RAZEM	38,000
6	KNNR-W 3	Osadzenie drobnych elementów (kratek wentylacyjnych) w murze z cegły	szt.		
d.1	0311-03	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	5*2*0,19*0,12*1,3	m ³	0,296	
				RAZEM	0,296
9	KNNR-W 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	W0303-06	5*2*1,3	m	13,000	
				RAZEM	13,000
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	(810,9+490,75)*0,03+58,0*0,04*0,45+6*0,1*0,38*2,0	m ³	40,550	
				RAZEM	40,550
2		OKNA I DRZWI			
11	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.2	1026-01	18,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	18,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3		TYNKI WEWNĘTRZNE			
13	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
d.3	0804-01	810,90	m ²	810,900	
				RAZEM	810,900
14	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.3	0804-02	490,75	m ²	490,750	
				RAZEM	490,750
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04	405,45	m ²	405,450	
				RAZEM	405,450
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.3	0815-06	490,75	m ²	490,750	
				RAZEM	490,750
17	KNNR-W 3	Akrylowe tynki dekoracyjne - tynk mozaikowy - lamperie	m ²		
d.3	1203-02	405,45	m ²	405,450	
				RAZEM	405,450
18	KNNR-W 2	Przymocowanie deski zabezpieczającej ścianę wraz z lakierowaniem	m ²		
d.3	W1003-01 - analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,12*46,4	m ²	5,568	
				RAZEM	5,568
4		MALOWANIE			
19 KNR-W 2-02 d.4 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		405,45+490,75	m ²	896,200	
				RAZEM	896,200