

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KUCHNI ORAZ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W  
PARADYŻU

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEDBORSKA 29, 26-333 PARADYŻ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Różycki

DATA OPRACOWANIA:

2021-05-15

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>REMONT KUCHNI</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		66,773	m2	66,773	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,773</b>
2 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		39,87	m2	39,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,870</b>
3 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		40,40	m2	40,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,400</b>
4 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		121,117	m2	121,117	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,117</b>
5 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		37,755	m2	37,755	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,755</b>
6 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - poz.5	m2		
		37,755	m2	37,755	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,755</b>
7 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.4	m2		
		19,535	m2	19,535	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,535</b>
8 d.1	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie farbą akrylową	m2		
		19,535 + 37,755	m2	57,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,290</b>
9 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	kpl		
		3	kpl	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10 d.1	Analiza indywidualna	Okap kuchenny wraz z montażem + wykucie otowru wentylacyjnego + kominek wentylacyjny zewnętrzny 2500x700x400 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11 d.1	Analiza indywidualna	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni. Oprawy oświetleniowe LED, gniazda 3 fazowe wraz z przewodami, wymiana przewodów instalacji na miedziane, wymiana rozdzielni, wymiana przełączników.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.1	Analiza indywidualna	Remont instalacji wod-kan. Wymiana podejść pod urządzenia sanitarne.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej. Kształt i kolorystyka po uzgodnieniu z zamawiającym.	m2		
		89,182	m2	89,182	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,182</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		REMONT JADALNI			
14 d.2	Analiza indywidualna	Drzwi z oknem podawczym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	Analiza indywidualna	Remont instalacji elektrycznej. Oprawy oświetleniowe LED, gniazda wtykowe wraz z przewodami, wymiana przełączników.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	Analiza indywidualna	Zabudowa G-K instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		27,783 + 48,992	m2	76,775	
				RAZEM	76,775
18 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i suficie	m2		
		27,783 + 48,992	m2	76,775	
				RAZEM	76,775
19 d.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		4 * 1,35 * 2 * 0,25	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
20 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		21,40	m	21,400	
				RAZEM	21,400
21 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		27,783	m2	27,783	
				RAZEM	27,783
22 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		8,55 * 5,73	m2	48,992	
				RAZEM	48,992
23 d.2	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie farbą akrylową	m2		
		76,775	m2	76,775	
				RAZEM	76,775