

## **OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH REMONTU DROGI**

**„Remont drogi powiatowej 1501E na odcinku granica powiatu  
piotrkowskiego/opoczyńskiego - Wójcin”  
OD KM 0+000 (PT) DO KM 1+133 (KT):**

Opis przedmiotu zamówienia:

Numer działki: 443 – obręb Wójcin  
Długość odcinka 1133,0m  
Szerokość jezdni – 5,0m  
Spadek poprzeczny dwustronny 2%  
Szerokość poboczy – 0,3m  
Spadek poprzeczny 6%

**Przebieg drogi:**

Droga prowadzi przez teren równinny, niezabudowany.  
Początek opracowania PT (km 0+000) został zlokalizowany w osi jezdni na granicy powiatu opoczyńskiego i piotrkowskiego w miejscowości Wójcin.  
Koniec opracowania KT zlokalizowany na skrzyżowaniu w osi jezdni na granicy pasa drogi krajowej w miejscowości Wójcin.

**Zakres robót budowlanych obejmuje:**

- a) roboty pomiarowe – 1,133km
- b) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza
- c) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych – 15cm po zagęszczeniu
- d) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych – 8cm po zagęszczeniu
- e) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11W – 5cm po zagęszczeniu
- f) utwardzenie poboczy kruszywem łamany 0-31,5mm – grubość po zagęszczeniu – 20cm
- g) oznakowanie pionowe:
  - ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopów i fundamentów z betonu C16/20 – 1 szt.
  - przymocowanie do słupków tablic znaków z folią odblaskową II generacji – 1 szt. B-20

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.